

پلان طبقه دوم

Scale=1:100

L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

توجه :

کلیه رادیاتورها از نوع پنلی استاندارد تولید داخلی می باشد .

رادیاتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده

و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی

صورت پذیرد.

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

سایزینگ لوله ها از کلکتورها به رادیاتورها ۲۰میلیمتر می باشد.

رادیاتورها از نوع دو کنوکتور(مطابق شکل) می باشد.

DOUBLE CONVECTOR



وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل استان تهران

توضیحات :

① ورودی
② راهروی ارتباطی
③ اداری
④ کلاس درس
⑤ کارگاه تلاش
⑥ اتاق بهداشت
⑦ کتابخانه
⑧ سمعی بصری
⑨ سالن چند منظوره
⑩ آبدارخانه
⑪ تاسیسات
⑫ اتاق برق
⑬ وضوخانه
⑭ سرویس معلمان
⑮ سرویس بهداشتی معلولین
⑯ تی شور

توجه :

الف- کلیه نقشه ها قبل ازاجرابایدتوسط ناظرنوسازی وپیمانکار به دقت مطالعه شودودرصورت صدم هماهنگی به‌دفترفنی متعکس گردد.

ب- درصورت کمبودجزئیات ومشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمراجعه شود.

ج-کلیه حقوق مادی ومعنوی این نقشه ها متعلق‌به‌سازمان نوسازی‌مدارس‌کشورمی باشدوهرگونه‌کپی،تکثیروتغییربدون مجوزرسمی ازسازمان پیگردقانونی دارد.

تغییر:	شرح:		
No.		REV.	
DESIGNED BY:	طراح:	رشته:	
DRAW BY:	ترسیم:	FIELD:	
CHECKED BY:	کنترل:	تعداد کل نقشه‌ها:	
PROJECT. NO:	شماره بازنگری پروژه:	TOTAL SHEET:	
Appr. تصویب:	امضاء مسئول گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:	امضاء طراح: بازنگری SIGN DESIGNER:	
DATE تاریخ:			
Sign امضاء:			

عنوان پروژه: PROJECT TITLE:

عنوان نقشه: سیستم حرارت مرکزی DRAWING TITLE:

کدمدیرپروژه: PROJECT MANAGER COD:			
DESIGNED BY:	طراح:	مقیاس: SC:	
DRAW BY:	ترسیم:	واحداندازه‌گیری UNIT: SI	
CHECKED BY:	کنترل:		
APPROVED BY:	تصویب: ه.موسی زاده		
SIGNATURE:	امضاء:		
DATE:	تاریخ:		
PROJECT. NO: 97011	شماره پروژه:	تعداد کل نقشه‌ها: TOTAL SHEET:	
رشته: تاسیسات FIELD:	شماره نقشه: M003 DWG.NO:	شماره CD : CD. NO :	
OFFICE STAMP:	مهر دفتر: امضاء مسئول گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:	امضاء طراح: SIGN DESIGNER:	