PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

کلیه لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش از نوع پنج لایه میباشد

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند



L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

توجه :

کلیه رادیاتورها از نوع پنلی استاندارد تولید داخلی می باشد .

رادیاتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی صورت پذیرد.

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

با حفظ مسئولیت مستقیم طراح کلیات نقشه برای تشکیل پرونده مورد تایید میباشد یک برگ از برگ تعداد کل نقشه های این پروژه

پلان طبقه دوم

Sc. 1:100

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN

سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

راهنمای نقشه

1 ورودی
2 راهرو ارتباطی
3 اداری
4 کلاس درس
5 کتابخانه
6 سالن چندمنظوره
7 سمعی بصری‌وکامپیوتر
8 کارگاه
9 آزمایشگاه
10 انبار
11 اتاق بهداشت
12 آبدارخانه
13 اتاق مربی
14 سرویس
15 آبخوری
16 تاسیسات
17 فضای نمایشگاهی

REV.	تغییرات:	Des.	طرح:	Con.	کنترل:	DATE	تاریخ:	Appr.	تصویب:	DATE	تاریخ:
2											
1											

عنوان پروژه:
مدرسه راهنمائی ۱۴ کلاسه
PROJECT TITLE:

عنوان نقشه : لوله کشی شوفاژ
DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE: کدمدیرپروژه:
DESIGNED BY: طراح:
ASSISTANTS BY: همکاران طرح:
DRAW BY: ترسیم:
CHECKED BY: کنترل:
APPROVED BY: تصویب:
SIGNATURE: امضاء:
DATE: تاریخ:
SC: 1:100
UNIT: SI
PROJECT. NO: 1190 شماره پروژه:
ARRANGE NO: شماره ردیف:
FIELD: رشته: DWG.NO: M009 شماره نقشه:
مقیاس: ۱:۱۰۰
واحدمتریک
تعدادکل نقشه‌ها: TOTAL SHEET:
شماره CD : CD. NO :
OFFICE STAMP: مهر دفتر:
SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاءمسئول گروه:
SIGN DESIGNER: امضاءطراح:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT