

وَضِيقَاتِ

- [illegible]

...

۱- کلبه نقشه را قبل از ابرار ابله توسط ناظر بر تازی و پندار
به دفتر معالیه خود در دسترس تمام همکاران
مبتنی کرد.

۲- در صورت نبود تزیینات و مشغولات فنی به تشریح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ابرار
کلیه حقوق مادی و معنوی را نقشه را متعلق به سارا
نیکبخت معالیه ابرار کشور می اندوخت و به تشریح
موجودات رسمی سازمان پیگیری دولتی داد.

[illegible]**PROJECT TITLE:**

تہا

DRAWING TITLE: سیستم حرارت مرکزی

ST MANAGER CODE		ردیف
9 BT:	طرحه	ST:
BT:	فرس	مهر
BT:	کنترل	UNIT:
BT:	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ردیف
BT:	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ردیف
BT:	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ردیف

رقم:	97056	تعداد صفحات:	TOTAL SHEETS
رشته یا موضوع:	M001	شماره سند:	: CD 0
پروژه نام:	استاد معتمدی گروه ۳۰	موضوع سند:	SIGN DESIGN
سازنده:	SIGN GROUP RESPONSIBLE:		

L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

∴

کلیه رادیاتورها از نوع بنلی هستند و استاندارد تولید داخلی می باشد.

رادیاتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده

و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی

صورت پذیرد.

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.



کلیه ی لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عالی پیچی شوند

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه ی لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

سایزینگ لوله ها از کلکتورها به رادیاتورها ۲۰ میلیمتر می باشد.

از دیاتورها دو کنوکتور (مطابق شکل) می باشد.



نایب رئیس هیئت

Scale=1:100