

واحدنمای فقهیه

- ۱ ورودی

۲ پیلوت

۳ لابی

۴ پلکان دسترسی طبقات

۵ کلاس نظری

۶ اتاق سمعی بصری

۷ کتابخانه

۸ اتاق استراحت معلمان

۹ دفتر مدیر

۱۰ اتاق فعالیت های پرورشی

۱۱ نورگیر

۱۲ موتورخانه

۱۳ سالن چند منظوره

۱۴ سرویس بهداشتی دانش آموزان

۱۵ سرویس بهداشتی کارکنان

۱۶ آبدارخانه

۱۷ سرایدار ی

PROJECT TITLE:			
موضوع نقشه :			
DRAWING TITLE:			
سیستم حرارت مرکزی			
PROJECT MANAGER CODE:			
DESIGNED BY:			
طراحی:			
DRAW BY:			
SC: 1:100			
CHECKED BY:			
واحدنمیک			
APPROVED BY:			
UNITS: SI			
تجهیزات: ۰۰ مدسی زاده			
SIGNATURE:			
امضاء:			
DATE:			
تاریخ تصدیق به آرشید:			
PROJECT NO: 98002			
شماره پروژه:			
DRAWING NO:			
شماره نقشه:			
TOTAL SHEET:			
شماره : CD			
PAGE:			
شماره صفحه: M001			
RCH: نقشه تأسیسات			
CD NO :			
امتیازات: ۰۰			
OFFICE STAMP:			
مهر دفتری:			
SIGN GROUP RESPONSIBLE:			
امتیازات: ۰۰			
SIGN DESIGNER:			
امتیازات: ۰۰			

L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

توجه :

کلیه رادیاتورها از نوع پتلی استاندارد تولید داخلی می باشد .

رادیاتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده

و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی

صورت پذیرد.


کلیه لوله ها از نوع پتلی اتیلن مشبک لایه میباشند.

کلیه ی لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش با پتلی نوم عایق پیچی شوند

کلیه لوله ها از نوع پتلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشند.

کلیه ی لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش با پتلی نوم عایق پیچی شوند

سایزینگ لوله ها از کلکتورها به رادیاتورها ۲۰ میلیمتر می باشد



تجهیزات پیلواری

24000 kcal/hr

رادیاتورها از نوع دو کونکتور (مطابق شکل) می باشد.

DOUBLE CONNECTOR

